PBC SERVICE S.A.S.

PROYECTO CENTRO COMERCIAL PANORAMA

LUGAR: BARRANQUILLA

PRESUPUESTO OBRA

ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNIT	VR.TOTAL
Trazado y Replanteo	M2	355	1.000	355.000
Excavación o Corte de Terreno adoquin estampado	M3	33,5	86.785	2.902.958
Excavación o Corte de Terreno para acceso shut de basura	M3	28,0	86.785	2.429.980
Paisajismo general	M2	251,5	30.500	7.671.360
Retiro material excavado	M3	80,0	36.000	2.878.200
Relleno con material seleccionado compactado 95% (Adoquin y acceso shut)	M3	26,7	134.145	3.574.964
Fundida de piso estampado color rojo en concreto 3000 psi E=0,08mt	M2	110,0	123.600	13.596.000
Punto Agua Potable (Plazoleta)	GL	1,0	263.500	263.500
Punto de agua residuales 4" (Plazoleta)	GL	1,0	438.700	438.700
Pintura demarcacion peatonal	GL	1,0	315.600	315.600
Rampa en concreto	und	2,0	286.400	572.800
Demolicion piso peatonal acceso shut Y Retiro	M2	21,0	78.000	1.638.000
Desmonte puntos electricos	GL	1,0	189.900	189.900
Demolicion muros y acceso peatonal y vehicular incluye retiro	M2	14,0	78.000	1.092.000
Cimiento en concreto reforzado de 3000 psi 0,30x0,30 (Muro antepecho)	Ml	12,0	165.000	1.980.000
Viga sobre muro 0.15x0.15 (Muro Antepecho)	ML	12,0	146.800	1.761.600
Pavimento en concreto MR para trafico pesado E=0.16M	M2	56,0	145.266	8.134.896
Levante de muro antepecho y bodega bloque abusardado	M2	14,4	74.500	1.072.800
Bordillos en concreto confinado	Ml	169,00	32.570	5.504.330
Porton acceso camion de basura 3.3. x 2.40	M2	8,00	318.500	2.548.000
Porton acceso peatonal 2.73 x 2.40	m2	6,50	318.500	2.070.250
suministro e instalacion ventanal perimetral de puertas automaticas	M2	10,30	625.000	6.437.500
kit de puertas automaticas	GL	1,00	11.132.000	11.132.000
puerta porton acceso plazoleta a shut de basura 1.20 x 2.40	GL	1,00	720.000	720.000
Limpieza Final de obra	GL	1,0	870.000	870.000
Retiro ventanal en vidrio	GL	1,0	1.458.000	1.458.000
Reja cerramiento perimetral posterior (Muro antepecho)	M2	12,0	230.000	2.760.000
Piso en concreto grano muerto E: 0.08 3000psi area circulacion shut de basura Y bodega	M2	54,0	65.200	3.520.800
Cubierta en placa fibrocemento acceso puerta peatonal	M2	7,2	370.833	2.669.998
SUB-TOTAL				**$ 90.559.136**
			A 5%	$ 4.527.957
			I 5%	$ 4.527.957
			U 10%	$ 9.055.914
			IVA 19%	$ 1.720.624
				$ 110.391.587